

Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 36 RvO CU over groen Ring Zuid
(afronding en oplevering)
ter informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 14 050

Bijlage(n) 1

Ons kenmerk 202362-2025

Datum

Uw brief
van

Uw kenmerk

Geachte lezer,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer Dwarshuis van de ChristenUnie gestelde vragen ex art. 36 RvO over het groen Ring Zuid (afronding en oplevering). De brief van de vragensteller is als de bijlage bij de brief gevoegd.

1. *Is het college met de ChristenUnie eens dat het project Ring-Zuid nog niet volledig is afgerond als het gaat om de groene aankleding en beplanting en als het gaat om strakke afwerking van fietspaden en voetpaden binnen het project?*

Ja. Hoewel de gemeente op 8 mei jongstleden de laatste delen van het project Aanpak Ring Zuid (ARZ) heeft overgenomen, is nog niet alles gereed. In een aantal gevallen gaat het om zogenaamde restpunten die de aannemer nog moet uitvoeren. Verder heeft de gemeente met ARZ afgesproken dat wij voor een aantal onderdelen de uitvoering op ons zullen nemen. Overigens worden deze werkzaamheden wel door ARZ betaald. Dit gegeven staat ook beschreven in de voortgangsrapportages die wij periodiek met uw raad delen.

2. *In hoeverre stuurt het college op nauwkeurige afronding van de werkzaamheden?*

Wij sturen aan op een nauwkeurige afronding van de werkzaamheden. Alle zaken die niet volgens het contract zijn uitgevoerd en niet acceptabel zijn, zijn op een zogenaamde restpuntenlijst gekomen. Het gaat hierbij om kleine gebreken die nog door de aannemer hersteld moeten worden, maar die oplevering aan de gemeente niet in de weg stonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een scheve lichtmast, het vervangen van een dode boom/beplanting of het herstellen van een verzakking in een trottoir. Het kan ook gaan om beplanting die niet tijdig kon worden geplant omdat het plantseizoen ten einde was. Zo gaat de aannemer nog stinzenbeplanting (bollen en knollen) aanplanten in en rondom het Zuiderplantsoen.

3. *Kan het college uiteenzetten of de beschikbare gestelde budgetten aan de Combinatie Herepoort voldoende zijn voor een hoog afwerkingsniveau?*

De beschikbare budgetten zijn voldoende om de aannemer te laten voldoen aan de contractuele verplichtingen. Er ligt bovendien nog een bankgarantie die pas wordt vrijgegeven aan de aannemer op het moment dat hij aan alle contractuele verplichtingen heeft voldaan.

4. *Kan het college een overzicht geven van de belangrijkste openstaande opleverpunten, die invloed hebben op groene aankleding en/of degelijke afwerking van fietspaden, voetpaden of autowegen?*

Er valt onderscheid te maken in de al genoemde kleine gebreken (zie het antwoord op vraag 2) en onderdelen die de gemeente nog namens ARZ gaat uitvoeren. Het door u aangehaalde groen in de omgeving van de ovonde Brailleweg is zo'n gebied dat wij nog gaan uitvoeren. Reden hiervoor is dat het ontwerp voor de ovonde is gewijzigd. Bij het aanpassen van een ontwerp is er sprake van een contractwijziging. In dit geval hebben de aannemer en ARZ elkaar niet gevonden in een passende prijsaanbieding voor deze contractwijziging. Om deze reden is dit deel van het project ARZ uit de scope van de aannemer gehaald en is de gemeente gevraagd om deze werkzaamheden uit te voeren. Wij gaan deze werkzaamheden komend najaar/voorjaar 2026 uitvoeren. Ook in de omgeving van de Julianavijver gaan wij inrichtingswerkzaamheden voor ARZ uitvoeren.

5. *Kan het college in een beknopte planning aangeven wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en opgeleverd?*

De meeste werkzaamheden betreffen groenwerkzaamheden. Groen kan pas worden aangeplant in het komende plantseizoen. Meestal is dat vanaf november. Wij gaan er van uit dat de laatste werkzaamheden in het voorjaar van 2026 worden uitgevoerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.