Legenda

- klinkerpad verdiept voor wateraafvoer bij piekbuien
- toegangsweg met doorgroeibare verharding
- uitbreiding terras, tegels als bestaand terras, sluit aan op halfverharding
- voetpad 1,50m halfverharding
- struinpaadje, houtsnippers en gemaaid
- gedraineerde zone voor voldoende draagkracht
- boom 1e orde, nieuw
- boom 2e orde, nieuw
- meerstammige boom, nieuw
- fruitboom, nieuw
- nieuw bosplantsoen / windsingel
- solitaire heester, nieuw
- haag, nieuw
- losse haag, nieuw
- lage heesterbeplanting, nieuw
- nieuwe beplanting
- wadi talud varieert van 1:10 tot 1:4
- kruiden en bloemrijk gras (hoog)
- kruidenrijk gras (laag)
- trapveld, gazon
- nieuwe voetgangersbrug
- container / matriaalopslag
- zitrand, instructieplek
- picknicktafel en bankje
- speelaanleidingen
- speelaanleidingen, wilgentenen tunnel
- toestellen 'Natuurlijk spelen'
- stroomvoorziening
- boom, bestaand behouden
- boom, bestaand kappen
- haag, bestaand
- lichtmast, bestaand / nieuw
- drainriool, details nader uit te werken
- projectgrens

Molenweg

Kerkstraat

schoolplein

waterpeil -1.89 N.A.P.

trapveld 20x40m

ruimte voor feesttent

ruimte voor buitengym
nader uit te werken

ruimte voor natuurlijk spelen

noord

Nieuwe veld Thesinge

voorlopig ontwerp

schaal: 1:200 formaat: ISO A0 datum: 29-9-2026

gemeente Groningen :: directie StadsOntwikkeling :: Gedempte Zuiderdiep 98 :: 9711 HL Groningen :: tel. 14050